
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233140-2	Roboty drogowe
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 175016 N w m. Guzki.

ADRES INWESTYCJI: Guzki - działki o nr geod. 617, 156/1 (obręb 0011 Guzki)

NAZWA INWESTORA: Gmina Biała Piska

ADRES INWESTORA: 12-230 Biała Piska Pl. A. Mickiewicza 25

WYKONAWCA: W drodze przetargu

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 30.10.2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.10.2025 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,713	km	0,713	
				RAZEM	0,713
2 d.1	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni - oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczeń	ha		
		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
3 d.1	KNNR 1 0107-03 0107-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
		1	mp	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	D-01.03.04	Rury ochronne o śr. nom. 200 mm	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
5 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
6 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Roboty rozbiórkowe			
7 d.2	KNKRB 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		825,5	m3	825,500	
				RAZEM	825,500
9 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km	m3		
		217,70	m3	217,700	
				RAZEM	217,700
3		Roboty ziemne			
10 d.3	KNNR 1 0202-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - zdjęcie warstwy humusu i z odwiezieniem na składowisko	m3		
		75,00	m3	75,000	
				RAZEM	75,000
11 d.3	KNNR 1 0305-02 D- 02.01.01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod montaż rur osłonowych i przepust	m3		
		285	m3	285,000	
				RAZEM	285,000
12 d.3	KNNR 1 0317-01 D- 02.03.01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m3		
		285,00	m3	285,000	
				RAZEM	285,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNNR 1 0202-05 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - wykopy	m3		
		180,00	m3	180,000	
				RAZEM	180,000
4	45233140-2	Podbudowa			
14 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - jezdnie na poszerzeniach Krotność = 1,5	m2		
		1219,00	m2	1 219,000	
				RAZEM	1 219,000
15 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - jezdnie Krotność = 2,2	m2		
		793,20	m2	793,200	
				RAZEM	793,200
16 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - zjazdy Krotność = 1,9	m2		
		268,00	m2	268,000	
				RAZEM	268,000
17 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pobocza Krotność = 4,5	m2		
		1107,80	m2	1 107,800	
				RAZEM	1 107,800
18 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		3388,00	m2	3 388,000	
				RAZEM	3 388,000
19 d.4	KNNR 6 0111-02	Dolna warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, warstwa gr. 15 cm - jezdnie, zjazdy Krotność = 1,333333	m2		
		2280,20	m2	2 280,200	
				RAZEM	2 280,200
20 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnie, zjazdy	m2		
		1027,00	m2	1 027,000	
				RAZEM	1 027,000
21 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnie na poszerzeniach Krotność = 0,5	m2		
		3340,10	m2	3 340,100	
				RAZEM	3 340,100
22 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pobocza filtracyjne KŁSM 31,5/63 mm Krotność = 5	m2		
		1107,80	m2	1 107,800	
				RAZEM	1 107,800
5	45233222-1	Nawierzchnie			
23 d.5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		4367,80	m2	4 367,800	
				RAZEM	4 367,800
24 d.5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		4071,60	m2	4 071,600	
				RAZEM	4 071,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		7465,40	m2	7 465,400	
				RAZEM	7 465,400
26 d.5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2		
		4071,60	m2	4 071,600	
				RAZEM	4 071,600
27 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - jezdnia, zjazdu z masy mineralno-asfaltowej	m2		
		4012,60	m2	4 012,600	
				RAZEM	4 012,600
6	45233290-8	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
28 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
29 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze i zakazu o powierzchni powyżej 0,3 m2	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
30 d.6	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie - P17	m2		
		3,42	m2	3,420	
				RAZEM	3,420
7		Roboty dodatkowe			
31 d.7	Kalkulacja własna	Uprzątnięcie terenu	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
32 d.7		Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000